

臺南市關廟區崇和國民小學設置太陽光電設施基地植栽會勘簽到

110/08/26

姓名	單位職稱	簽 名
吳侑鴻	新化林場場長 臺南市林業發展處處長	吳侑鴻
周志和	臺南市崇和國小校長	周志和
黃山明	臺南市崇和國小總務主任	黃山明

臺南市關廟區崇和國民小學設置太陽光電設施基地植栽會勘報告


一、場地現況：


該基地有黑板樹16棵，鳳凰木5棵、阿伯勒3棵、小葉欖仁3棵、榕樹2棵、楓香、可可椰子、芒果及茄苳各1棵


二、建議處理方式：

編號	樹種	單位：公尺			處理原因	預計處理方式			
		胸徑	樹冠	距光電板設置範圍		不移動	修剪	移植	移除
A	鳳凰木	0.5	5	設置範圍內	鄰近光電球場預定設置地，且原生長地鄰近建物，恐影響後續生長，2棵生長狀態較佳移植至校園較空曠處。 3棵可能有褐根病建議移除。			2	3
									
B	阿勃勒	0.3	4	設置範圍內	鄰近光電球場預定設置地，且原生長地鄰近建物，恐影響後續生長，評估移植至校園較空曠處。			3	
									

C	楓香 	0.4	4	設置範圍內	鄰近光電球場預定設置地，且原生長地鄰近建物，恐影響後續生長，評估移植至校園較空曠處。			1	
D	黑板樹 	0.5	4	設置範圍內	黑板樹竄根嚴重，開花時節學生容易過敏，颱風天時容易斷枝造成人員受傷及太陽光電板損傷，評估全數移除。			16	

E	可可椰子	0.2	2	設置範圍內	落葉及落果易造成學生受傷，且易損壞光電設備，評估建議移除。				1
									
F	芒果	0.8	6	設置範圍內	落葉及落果易造成學生受傷，且易損壞光電設備，評估建議移除。				1
									

G	小葉欖仁 	0.3	5	設置範圍內	鄰近光電球場預定設置地，評估建議移植。			3	
H	榕樹 	0.86	6	設置範圍內	1棵鄰近光電球場預定設置地，且樹木專家評估有褐根病，影響師生安全，評估建議移除。 1棵鄰近光電球場預定設置地，但樹齡較大評估建議修剪。		1		1
I	茄苳	0.3	4	設置範圍內	鄰近光電球場預定設置地，且原生長地鄰近建物，恐影響後續生長，評估修剪。		1		

									
	共計					不移 動	修剪	移植	移除
							2	9	22

110年08月26日 臺南市樹木保護委員/新化林場場長 吳侑鴻

三、環境補償

移除樹木編號/樹種/數量	樹種/數量	樹齡
原崇和樓前5棵黑板樹移除後，配合校園景觀建議種植苦楝樹。	苦楝3棵	
原褐根病榕樹移除後，配合校園景觀建議種植羅漢松	羅漢松1棵	